

«Согласовано»
 Начальник Управления образования
 Баксанского муниципального района
 Т.К. Абрегова



«Утверждаю»
 Директор МОУ СОШ им.Малкарова Х.Ш.
 с.п.Жанхотеко Н.И.Геккиева







Дефектная ведомость

дошкольного блока МОУ СОШ им.Малкарова Х.Ш. с.п.Жанхотеко,
 переулок Казбека Геккиева 1

№пп	Наименования работ	Ед изм.	Кол-во
1	2	3	4
1. Общестроительные работы			
1 этаж			
Стены (плиточное покрытие)			
1	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	42
2	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: стен	м2	74
3	Разборка покрытия полов: цементных толщиной 150мм	м2	150
4	Установка стяжек: цементных толщиной 20 мм	м2	150
5	Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из керамической плитки: лестничных площадок	м2	84
Стены наружные (1 этаж)			
6	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	1200
7	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен	м2	47
Санузлы			
8	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	120
Полы (плиточное покрытие – санузлы, лестницы)			
9	Устройство покрытий на цементном растворе в два цвета из керамической плитки: лестничных площадок	м2	80
Полы			
10	Устройство покрытий: линолеумом	м2	420
11	Устройство плинтусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих (прим.49мм)	м	240
Потолки (2 этаж)			
12	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке потолков	м2	320
Сантехприборы 1,2 этажи			
13	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	шт	20
14	Установка умывальников одиночных с подводкой холодной и горячей воды	шт	20
15	Установка смесителей	шт	20
Канализация внутренняя			
16	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм Тройник прямой 16 штук	м	23
17	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм Тройник прямой	м	74

Электрика и освещение			
18	Включатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	64
19	Замена розеток	шт	48
20	Позтажные рубильники	шт	4
21	Замена электрощитового шкафа	шт	2
22	Кабель провод	м	280
Отопление			
23	Батарей чугунные	шт	12

Члены комиссии:

Директор		Геккиева Н.И.
Замдиректора по дошкольному блоку		Османова Ж.Я.
Завхоз		Локьяев Р.Х.
Бухгалтер		Боттаева Т.И.