

Начальник МКУ «Управление образования  
местной администрации Барсукского муниципа-  
льного района» Т. К. Абрешева.

## ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

МОУ СОШ им. Малкарова Х.Ш.» с.п. Жанхотеко, ул. Заречная, 7

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Обоснование
1	2	3	4	5
<b>Раздел 1. Кровля</b>				
1	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м	м3	23,5	ФЕР08-02-001-01
2	Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,0283	ФЕР06-03-004-01
3	Установка стропил	м3	22,3	ФЕР10-01-002-01
4	Устройство обрешетки: сплошной из досок	100 м2	11,102	ФЕР12-01-034-01
5	Огнебиозащитное покрытие деревянных поверхностей готовыми составами для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251	100 м2	14,9877	ФЕР26-02-018-01
6	Установка пароизоляционного слоя из: пленки полиэтиленовой (без стекловолоконистых материалов)	100 м2	11,102	ФЕР26-01-055-02
7	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: сложная кровля	100 м2	11,102	ФЕР12-01-023-03
8	Монтаж снегозадержателя: уголкового	100 м	1,4	ФЕР12-01-032-01
9	Устройство желобов: подвесных	100 м	3	ФЕР12-01-009-02
10	Устройство металлической водосточной системы: прямых звеньев труб	м	225	ФЕР12-01-035-03
11	Устройство металлической водосточной системы: воронок	шт	30	ФЕР12-01-035-02
12	Устройство металлической водосточной системы: колен	шт	60	ФЕР12-01-035-01
13	Установка элементов каркаса: из брусьев	м3	1,32	ФЕР10-01-010-01
14	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву-прим	100 м2	1,132	ФЕР10-01-022-06
<b>Раздел 2. Фасад</b>				
15	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	10,86	ФЕР46-02-009-02
16	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2	10,86	ФЕР15-02-001-01
17	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	10,86	ФЕР15-04-006-03
18	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных составов по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из среднезернистого минерала (размер зерна до 3 мм)	100 м2	10,86	ФЕР15-04-048-03
19	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	10,86	ФЕР15-04-005-03
20	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ	100 м2	10,86	ФЕР08-07-001-02
<b>Крыльцо</b>				
21	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	м3	1	ФЕР08-01-002-02
22	Армирование цементобетонных покрытий: сетками	т	0,01188	ФЕР31-01-061-01
23	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм	100 м2	0,033	ФЕР11-01-011-03
24	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-03 (+8 см)	100 м2	0,033	ФЕР11-01-011-04
25	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,15	ФЕР11-01-011-01
26	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60x60 см	100 м2	0,2	ФЕР11-01-047-02
27	Ограждение лестничных площадок перилами	100 м	0,05	ФЕР10-02-041-01



	2	3	4	5
	разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы в траншеях экскаватором «обратная лопата» с ковшем вместимостью 0,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы, группа грунтов 2	1000 м3	0,2224	ФЕР01-01-022-23
29	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3	0,556	ФЕР27-04-001-04
30	Устройство полов бетонных толщиной: 200 мм	100 м2	5,56	ФЕР11-01-014-03
<b>Раздел 3. Дамба</b>				
31	Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой каркасов, сеток и стержневой арматуры	т	3	ФЕР07-01-058-01
32	Облицовка поверхностей архитектурных форм бетонными накрывными камнями толщиной 70-100 мм при числе камней в 1 м2 до 9 шт	100 м2	3,48	ФЕР15-01-028-01
<b>Раздел 4. Проемы</b>				
33	Разборка деревянных заполнений проемов: оконных с подоконными досками	100 м2	4,922576	ФЕР46-04-012-01
34	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	4,922576	ФЕР10-01-034-08
35	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 трехстворчатых, в том числе при наличии створок глухого остекления	100 м2	4,922576	ФЕР10-01-034-07
36	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	2,552	ФЕР10-01-035-03
37	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.): без водосточных труб	100 м2	0,47792	ФЕР12-01-008-02
38	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,90405	ФЕР46-04-012-03
39	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в перегородках и деревянных нерубленых стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2	0,90405	ФЕР10-01-039-03
40	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	м2	22,14	ФЕР09-04-012-01
<b>ограждения</b>				
41	Разборка металлических лестничных решеток при весе одного метра решетки: до 60 кг	100 м	0,3632	ФЕРр59-3-1
42	Устройство металлических ограждений: без поручней	100 м	0,3632	ФЕР07-05-016-04
<b>Раздел 5. Канализация, водопровод, отопление</b>				
43	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	100 м	0,25	ФЕРр65-2-2
44	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	100 м	0,25	ФЕР16-04-004-02
45	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 63 мм	100 м	0,25	ФЕРр65-1-2
46	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 20 мм	100 м	3	ФЕР16-04-005-01
47	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из полипропиленовых труб: 50 мм	100 м	0,5	ФЕР16-04-005-05
48	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	6	ФЕР16-07-005-01
49	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 100 мм	100 м	0,34	ФЕР16-07-005-02
50	Демонтаж радиаторов весом до 160 кг	100 шт	1,28	ФЕРр65-19-2
51	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	2,688	ФЕР18-03-001-02
52	Установка кранов воздушных	компл	128	ФЕР18-07-001-05
53	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2	0,138	ФЕР13-03-002-04



	2	3	4	5
	окраска металлических оштукатуренных поверхностей: краской БТ-177 серебристой за 2 раза	100 м2	0,138	ФЕР13-03-004-23
<b>Раздел 6. Потолок</b>				
	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	24,7	ФЕР46-02-009-02
56	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: <b>улучшенная потолков</b>	100 м2	24,7	ФЕР15-02-016-04
57	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	24,7	ФЕР15-02-019-04
58	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-04	100 м2	2,616	ФЕР15-02-019-08
59	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску	100 м2	24,7	ФЕР15-04-005-06
60	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором	100 м2	32,508	ФЕРр62-42-1
61	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	32,508	ФЕР15-01-047-15
<b>Раздел 7. Стены</b>				
62	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	40,088	ФЕР46-02-009-02
63	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: <b>улучшенная стен</b>	100 м2	40,088	ФЕР15-02-016-03
64	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	40,088	ФЕР15-02-019-03
65	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей на каждый 1 мм изменения толщины слоя добавлять или исключать к расценке: 15-02-019-03 (+10мм)	100 м2	40,088	ФЕР15-02-019-07
66	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	31,5564	ФЕР15-04-006-03
67	Улучшенная окраска масляными составами по штукатурке: стен	100 м2	40,088	ФЕР15-04-025-08
68	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	1,4948	ФЕР15-01-019-05
69	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,329	ФЕРр57-2-3
70	Демонтаж стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,329	ФЕР11-01-011-01
71	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	0,329	ФЕР11-01-011-01
72	Устройство покрытий на цементном растворе из плиток: керамических для полов многоцветных	100 м2	0,329	ФЕР11-01-027-02
<b>Сантехприборы</b>				
73	Смена: умывальников	100 шт	0,06	ФЕРр65-6-24
74	Смена смесителей: без душевой сетки	100 шт	0,06	ФЕРр65-5-7
75	Смена: унитазов типа "Компакт"	100 шт	0,06	ФЕРр65-6-12
76	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,4	ФЕР17-01-001-14
<b>Раздел 8. полы</b>				
77	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	0,203	ФЕР46-04-010-02
78	Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков	100 м2	0,203	ФЕРр57-1-2
79	Укладка лаг: по кирпичным столбикам	100 м2	0,203	ФЕР11-01-012-01
80	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм	100 м2	0,203	ФЕР11-01-033-02
81	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: полов	100 м2	0,203	ФЕР15-04-025-03



	2	3	4	5
	азборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	16,15	ФЕРр57-2-1
	Разборка покрытий полов: дощатых	100 м2	16,15	ФЕР46-04-010-02
	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	16,15	ФЕР11-01-011-01
	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+5см)	100 м2	16,15	ФЕР11-01-011-02
86	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: древесноволокнистых	100 м2	16,15	ФЕР11-01-009-02
87	Устройство покрытий: из досок ламинированных замковым способом	100 м2	16,15	ФЕР11-01-034-04
88	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	17,28	ФЕР11-01-040-03
89	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	1,758	ФЕРр57-2-3
90	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	1,758	ФЕР11-01-011-01
91	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм	100 м2	1,758	ФЕР11-01-011-01
92	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (+3см)	100 м2	1,758	ФЕР11-01-011-02
93	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см (прим. 30x30см)	100 м2	1,758	ФЕР11-01-047-01
94	Устройство плинтусов: из плиток керамических	100 м	0,483	ФЕР11-01-039-04
95	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих (прим.49мм)	100 м	8,31	ФЕР11-01-040-03
<b>Раздел 9. Электрика</b>				
96	Смена: выключателей	100 шт	0,82	ФЕРр67-9-1
97	Светильник отдельно устанавливаемый: на подвесах (штангах) с количеством ламп в светильнике 2	100 шт	7,7	ФЕРм08-03-594-07
98	Смена: розеток	100 шт	2,05	ФЕРр67-9-2
99	Коробка ответвительная на стене	шт	41	ФЕРм10-08-019-01
100	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	100 м	15	ФЕРм08-02-403-03
<b>Раздел 10. Пожарная сигнализация</b>				
101	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок базовый на 20 лучей	шт	1	ФЕРм10-08-001-02
102	Приборы приемно-контрольные объектовые на: 2 луча	шт	1	ФЕРм10-08-001-09
103	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	1	ФЕРм10-08-001-06
104	Устройство оптико-(фото)электрическое: прибор оптико-электрический в одноблочном исполнении	шт	65	ФЕРм10-08-003-05
105	Конструкция для установки извещателя	шт	65	ФЕРм10-08-002-06
106	Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-1, СК-1	шт	4	ФЕРм08-01-121-01
107	Блок питания и контроля	шт	2	ФЕРм10-08-003-03
108	Извещатель ПС автоматический: тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении (прим. ИПР, тепловой)	шт	20	ФЕРм10-08-002-01
109	Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении	шт	42	ФЕРм10-04-101-07
110	Табло сигнальное студийное или коридорное	шт	51	ФЕРм10-04-066-06
111	Короба пластмассовые: шириной до 40 мм	100 м	10	ФЕРм08-02-390-01
112	Провод в коробах, сечением: до 6 мм2	100 м	17,2	ФЕРм08-02-399-01
113	Устройство сигнально-блокировочное	шт	8	ФЕРм08-01-083-01
114	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов: до 2	шт	2	ФЕРм08-01-081-01
115	Извещатель ПС автоматический: дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении	шт	76	ФЕРм10-08-002-02
116	Устройство ультразвуковое,: прибор ультразвуковой в одноблочном исполнении	шт	12	ФЕРм10-08-003-02
117	Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор: блок линейный	10 лучей	3	ФЕРм10-08-001-03
118	Приборы приемно-контрольные сигнальные, концентратор: блок базовый на 10 лучей	шт	2	ФЕРм10-08-001-06